LEGENDA ZNAČEK:

- Značka sítí hydrant_nadz.
- Značka sítí hydrant_podz.
- Značka sítí kan.šachta
- Značka sítí kan.větr.šachta
- Značka sítí kanal.vpust
- Značka sítí lampa na_stožáru
- Značka sítí plyn.šoupě
- Značka sítí vodov.šoupě

LEGENDA SÍTÍ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- ČEZ
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY
- PLYNOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA:

- HRANICE PARCEL
- 2406/18 PARCELNÍ ČÍSLA (k.ú. Jeseník)

- OBNOVA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ OBRUSNÉ VRSTVY V TL. 5 CM - 1530 M2
- OBNOVA HUTNĚNÉ KRAJNICE ZE ŠD - 37 M
- TERENNÍ ÚPRAVY OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM V ŠÍŘCE 0,5 - DÉLKA 185 m
- DOPLNĚNÍ UV VČETNĚ PŘÍPOJKY A NAPOJENÍ DO STÁV.ŠACHTY - 1KS
- ZŘÍZENÍ DLAŽBY ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 4-ŘÁDEK - ve tvaru žlabovky – musí to být pojízdné - 240 M
- ÚPRAVA SJEZDU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LEŽATE OBRUBY ZŘÍZENÍ NOVÉ OBRUBY KS3 KS3 NA VÝŠKU 3 CM SJEZD 8 CM MIMO SJEZD V MÍSTĚ DLAŽBY PŘEDLÁŽDĚNÍ NA ŠÍŘKU 0,5 M DI.55 M

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ PŘÍČNÝ SKLON KOMUNIKACE JE NEMĚNNÝ
- STAVBA NEZASAHUJE DO STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH VPUSTÍ
- OBNOVA POVRCHU V MÍSTĚ SJEZDU Z ŽIVICE V ŠÍŘCE 0,5 M - DÉLKA 64,5 M

POZNÁMKY:

- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV JE NUTNÉ ŘEZÁNÍ ASFALTU - 8,7 M
- ASFALTOVÁ ZÁLIVKA -V MÍSTĚ STYČNÝCH PLOCH STÁVAJÍCH KOMUNIKACÍ (KŘÍŽOVATKY) - 18,7 m
- KANALIZAČNÍ ŠACHTY - 12 KS ASFALTOVÁ ZÁLIVKA - 9,6 m
- KANALIZAČNÍ ŠACHTY - 1 KS ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ DLAŽBY - 0,8 m2
- VODOVODNÍ ŠOUPÁTKA - 14 KS ASFALTOVÁ ZÁLIVKA - 3 m
- ULIČNÍ VPUST 3KS - ASFALTOVÁ ZÁLIVKA - 7 m
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA (12XPOKLOP ŠACHTY, 3XULIČNÍ VPUST, 2XPOKLOP HYDRANT, 12XPOKLOP VODA)
- OBNOVA PONIČENÝCH OBRUB KS3 5% Z DÉLKY 250 M -13m
- DOPLNĚNÍ OBRUBY SILNIČNÍ DL.12 M
- DOPLNĚNÍ OBRUBY KS3 (SJEZDY) DL.48 M
- DOPLNĚNÍ 1-ŘÁDKU DL.18 M
- ODSTRANĚNÍ STÁV.DLAŽBY 62,4 m2
- OBNOVA SJEZDU HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ TL.0,20 M - 20 M2
- OBNOVA DLAŽBY NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV ŠÍŘKA 0,5 - DL.9 M
- TERENNÍ ÚPRAVY OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM -37 M2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LEŽATE OBRUBY A ZŘÍZENÍ NOVÉ OBRUBY KS3 V MÍSTĚ DLAŽBY PŘEDLÁŽDĚNÍ NA ŠÍŘKU 0,5 M V DÉLCE 55 M (km 0,80 - 1,30)



č. paré		Vypracoval	TUMVIA s.r.o. dopravní a pozemní stavby
		Ing. Jan Lapčík	Ing. Jan Lapčík, tel.: + 420 604 723 743 Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem www.tumvia.cz, email:lapcik@tumvia.cz
	Stavebník	Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 , 790 01 Jeseník	

Obnova místní komunikace ul.Kalvodova - I.ETAPA	Formát	3 x A4
	Datum	05/2022
	Stupeň	technická pomoc
	Katastr	Jeseník
Část		
Koordinační situace	Měřítko **1:500**	Číslo přílohy **2.**